



- 改修凡例 モルタル巻 新設部の仕上げは、仕上表に依る。
- RC, ECP, 鋼製網繰 新設部 (断面) を示す。
 - RC, ECP, 鋼製網繰 新設部 (平面) を示す。
 - 下地 (LGSを含む)・仕上 新設部 (断面) を示す。
 - 下地 (LGSを含む)・仕上 新設部 (平面) を示す。
 - LGS 仕上・下地 新設部 (平面) を示す。 (LGS: 壁面)
 - 仕上・下地 新設部 (平面) を示す。 (GL: 壁面)
 - 和風便器撤去スラブ開口塞ぎを示す。

記号	改修後 内部天井仕上げ
a	LGS+石膏ボード(7)9.5+ロックウール吸音板(7)12リブ付
b	LGS+化粧石膏ボードt=9.5
c	LGS+ケイ酸カルシウム板t=6.0目透し貼り+NAD
d	
e	
f	

記号	改修後 外部天井仕上げ
A	LGS+ケイ酸カルシウム板t=6.0目透し貼り+NAD
B	
C	

記号	改修後 金物仕様
BB	アルミブラインドBOX(既製品) W120#H120
C	アルミ製カーテンレール (天井付)
P	アルミ製ビクチャーレール (フック付)
BT800	防煙仕壁 H=800 SUS枠 網入りガラス t=6.8
BT600	防煙仕壁 H=600 SUS枠 網入りガラス t=6.8

記号	改修後 金物仕様
×	天井点検口 (78x) 450角 施設付き
EXP. J	EXP. J: 78x 既製品

トップライト 8枚交換